








Съществуващо разпределително табло
с 4бр. автоматични прекъсвачи
с настройка 10А и 16А

ЗАБЕЛЕЖКА

Инсталацията се изпълнява скрито с проводник ПВ 3х1.5 за осветителната инсталация и ПВ 3х2.5 за силовата изтеглени в PVC тръби положени в улей по стени, тавани и над окачени тавани.

ЛЕГЕНДА

-  – Разпределително табло съществуващо
-  – Осветително тяло с р-ри 60х60см за вграждане в окачен таван и LED светлоизточник 40W – 10бр.
-  – Осветително тяло с р-ри 120х10см за монтаж над огледало и LED светлоизточник 40W – 1бр.
-  – Също, но 19W и р-р 60х 10см – 1бр.
-  – Ключ обикновен с Н на монтаж 1,2м – 4бр.
-  – Ключ сериен с Н на монтаж 1,2м – 2бр.
-  – Противовлажен контакт тип "ШУКО" за вграждане и вградена дефектнотокова защита $\Delta I=30mA$ и височина на монтаж Н=1.5м – 2бр.



ПРОЕКТАНСКО БЮРО – "НИКОВ-ПРОЕКТ" ЕООД

1111 гр. София, ул. "Трудолюбие" No.5, общ. Слатина

ОБЕКТ	Ремонт на 6 броя тоалетни в сградата на БАН, ул."15 ноември" No1 гр. София	Част	Е Л
		Фаза	Т П
		Мащаб	1: 50
		Черт. No.	1/5
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : БАН – акад. Юлиан Ревадски			

ЧЕРТЕЖ	Два броя тоалетни на партера до голямия салон ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ	СЪГЛАСУВАЛИ:	
		Архитект	арх. М. Ванпорова
Р-л проект	арх. М. Ванпорова	Конструктор	
Проектант	чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД	ВиК	чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД
		ОВКИ	
Р-л фирма	чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД	ВП	